

## Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Hala Podnoszenia Ciężarów (Prawa)**

Nazwa i adres zamawiającego: **Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im. F. Stamma CETNIEWO we Władysławowie, ul Żeromskiego 52.**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-07-29** Wykonanie otworów w posadzce pod montaż profesjonalnych podestów ciężarowych wraz z wymianą podłogi sportowej oraz wykonaniem robót towarzyszących

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie otworów w posadzce pod montaż profesjonalnych podestów ciężarowych wraz z wymianą podłogi sportowej oraz wykonaniem robót towarzyszących		
1	Grupa	<b>Prace rozbiórkowo-budowlane</b>		
1.1	Element	<b>Zagłębienia pod podesty</b>		
1.1.1	KNR 1312/102/4	Wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, mechanicznie - NA GŁĘBOKOŚĆ 13 cm, WYMIARY 2,595x3,095m, 12 STANOWISK		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Stanowisko	2,595*3,095*0,13*12	12,529179	
	RAZEM:		12,529179	m3 12,529
1.1.2	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca Soloplan`30, warstwa wylewki grubości 10`mm, podłoże betonowe - WYPOZIOMOWANIE DNA ZAGŁĘBIENIA		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Stanowisko	2,5*3,0*12	90,000000	
	RAZEM:		90,000000	m2 90,000
1.1.3	KNR BC 2/215/4	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową Asocret-BS2 i cementową zaprawą naprawczą Asocret-RN, wypełnienie ubytków gr. 10`mm na pow. pionowych - OBRÓBKA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ ZAGŁĘBIEN POD PODESTY		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Stanowisko	0,13*(2*2,595+2*3,095)*12	17,752800	
	RAZEM:		17,752800	m2 17,753
1.1.4	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1`km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,529	12,529000	
	RAZEM:		12,529000	m3 12,529
1.1.5	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1`km, gruz (kol.13-15), 25 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,529	12,529000	
	RAZEM:		12,529000	m3 12,529
1.1.6	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa - OPŁATA SKŁADOWISKOWA		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,529	12,529000	
	RAZEM:		12,529000	t 12,529
1.2	Element	<b>Demontaż i wymiana drzwi</b>		
1.2.1	KNR 1901/1019/5	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 3,0-5,0`m2 - DEMONTAŻ DRZWI 100x200 DO POM. MASAŻU, Z OBRÓBKĄ PODEMONTAŻOWĄ		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,0*0,95	1,900000	
	RAZEM:		1,900000	m2 1,900
1.2.2	KNKRB 3/702/5	Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych - WYMIANA DRZWI NA KORYTARZ, DRZWI 180x200 ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE. Z PROGIEM 3 cm, PÓŁPEŁNE - Z OBRÓBKĄ		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,9*2,10	3,990000	
	RAZEM:		3,990000	m2 3,990
1.3	Element	<b>Posadzka, typ Puzzle - dostawa i montaż</b>		
1.3.1	Kalkulacja własna	Posadzka bezpieczna, gumowa, grubość 3 c m. Łączenie typu puzzle - MATERIAŁ, DOSTAWA I MONTAŻ		
	Wyliczenie ilości robót:			
		450	450,000000	m 450,000

RAZEM: 450,000000

2025-07-29

strona nr: 2

Wykonanie otworów w posadzce pod 2025-07-29 podesty stanowisk do  
podnoszenia  
ciężarów oraz wymiana gumowej podłogi  
hali sportowej

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość
1.4	Element	<b>Malowanie ścian</b>			
1.4.1	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		siłownia	283,5	283,500000	
		wiatrołap	7,2	7,200000	
		pomieszczenie masażu	35,0	35,000000	
		szatnia	50,0	50,000000	
		RAZEM:		375,700000	m2
					375,700
1.4.2	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - MALOWANIE DWUKROTNE ŚCIAN SIŁOWNI - FARBA LATEKSOWA Klasy I, MATOWA, ODCIEN SZAROŚCI.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		siłownia	283,5	283,500000	
		wiatrołap	7,2	7,200000	
		pomieszczenie masażu	35,0	35,000000	
		szatnia	50,0	50,000000	
		RAZEM:		375,700000	m2
					375,700
2	Element	<b>Wymiana drabinek gimnastycznych (montaż i demontaż, bez materiału)</b>			
2.1	KNP 74/104/9	Montaż dodatkowych elementów konstrukcyjnych, dodatkowe skręcenie śruby lub wkręcenie śruby (wkrętu) w konstrukcję pow. M-10 - DEMONTAŻ DRABINEK			
		Wyliczenie ilości robót:			
			30	42,000000	
		RAZEM:		42,000000	szt
					42,000
2.2	KNR 403/1017/2	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie o Fi do 14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			30	42,000000	
		RAZEM:		42,000000	otwór
					42,000
2.3	KNP 74/104/9	Montaż dodatkowych elementów konstrukcyjnych, dodatkowe skręcenie śruby lub wkręcenie śruby (wkrętu) w konstrukcję pow. M-10 - MONTAŻ NOWYCH DRABINEK – <b>MATERIAŁ STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ INWESTORA – należy wycenić sam montaż</b>			
		Wyliczenie ilości robót:			
			30	42,000000	
		RAZEM:		42,000000	szt
					42,000

2025-07-29

strona nr: 3