

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana wykładzin sportowych na siłowni A w hali sportowej A		
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek-analogia podłogi gumowe typu puzzle		
	Wyliczenie ilości robót:			
		150	150,000000	
		RAZEM:	150,000000	m2
1.2		Kalkulacja ind.-demontaż urządzeń sportowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*8*2	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	r-g
1.3		Koszty utylizacji	kpl	1
1.4	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km-analogia podłogi gumowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		150*0,02	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m3
1.5	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km-analogia podłogi gumowe Krotność=5		
	Wyliczenie ilości robót:			
		150*0,02	3,000000	
		RAZEM:	3,000000	m3
2	Element	POSADZKI		
2.1	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2' mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		150	150,000000	
		RAZEM:	150,000000	m2
2.2	KNNR 2/1206/3 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-analogia-płytki CONNOR POWERSHOCK 300 DARK GREY 50x50 cm lub równoważne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		150	150,000000	
		RAZEM:	150,000000	m2
2.3	KNNR 2/1206/4	Listwy przyściennie z płytek dywanowych-analogia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		12,5*4	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	m
3	Element	ROBOTY PORZĄDKOWE		
3.1		Kalkulacja ind.-montaż urządzeń sportowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		32*2	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	r-g
3.2	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg -analogia folia	m2	60