MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH GIŻYCKO obr. 1 dz. 342/4		
SKALA MAPY		1:500
OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGŁOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ		WG.6640.549.2024
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	IDENTYFIKATOR	280601_1
	NAZWA	Giżycko - miasto
OBRĘB EWIDENCYJNY	IDENTYFIKATOR	280601_1.0001
	NAZWA	G I Ż Y C K O
NAZWA UKŁADY WSPÓŁ.	PROSTOKĄTNYCH PŁASKICH	2000/7
	WYSOKOŚCI	PL-EVRF2007-NH
OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTÓRY BYŁ PRZEDMIOTEM AKTUALIZACJI		----------
SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE MAJĄCE WPŁYW NA ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI		Na działkach w zakresie mapy służebności gruntowych nie badano.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Giżycki
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij Wilkasy, ul. Spacerowa 7, 11-500 Giżycko
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji.	Protokół weryfikacji / ~~nr operatu technicznego~~ **WG.6640.549.2024.1 z dnia 26.04.2024r.**
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Maślij nr upr. 8108 Signature Not Verified Dokument podpisany przez Grzegorz.Maślij Data: 2024.05.15 08:14:09 CEST
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	

Szkic orientacyjny
Skala 1 : 50 000

Mapa aktualna na dzień: 20.04.2024
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGiK w Giżycku bez prawnego ustalenia granic.

LEGENDA

- Zakres opracowania - fragment dz. nr 342/4
- Projektowany budynek (linią przerywaną oznaczono nadwieszenia)
- Wejścia do projektowanego budynku
- Istn. elementy do rozbiórki
- Ilość kondygnacji nadziemnych
- Nr1 - Budynek sportowo-treningowy (WOS)
- Nr2 - Budynek sportowy z zadaszeniem boisk
- Nr3 - Budynek higieniczno - sanitarny
- Ro1 - Budynek sportowo-treningowy przeznaczony do rozbiórki
- Ro2 - Pozostałości fundamentów dawnego budynku do rozbiórki
- Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki ciągi piesze-jezdne
- Projektowana nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych jezdnia/ miejsca postojowe

Infrastruktura gazowa:
- Przyłącze gazu - wg odrębnego opracowania PSG (nie objęte wnioskiem pozwolenia na budowę)
- Trasa instalacji zewnętrznej gazu

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna:
- W — Proj. instalacja zewnętrzna wodociągowa
- HP — Istn. instalacje wodociągowe do likwidacji w granicach opracowania
- Proj. hydrant zewnętrzny
- kS — Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- sDW — Istn. instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej do likwidacji
- Proj. studnia kanalizacji sanitarnej
- Proj. przepompownia sanitarna (nie objęte wnioskiem pozwolenia na budowę)
- kDC — Proj. instalacja kanalizacji deszczowej czystej
- kDB — Proj. instalacja kanalizacji deszczowej brudnej
- Proj. studnia kanalizacji deszczowej (brudnej)
- dch — Proj. studnia kanalizacji deszczowej (czystej)
- Proj. separator substancji ropopochodnych
- wpN — Proj. wpusty odwodnieniowe
- Proj. odwodnienie liniowe

Infrastruktura energetyczna:
- Proj. rury ochronne na kablach elektroenergetycznych typu RHDPE
- Proj. linia zasilająca sN
- sN/nN — Istniejące odcinki kablowe nN do likwidacji w granicach opracowania
- Słup oświetleniowy do likwidacji
- lp — Proj. słup oświetleniowy parkowy z fundamentem – oprawa LED o mocy 50 W, z kloszem odpornym na warunki atmosferyczne (IP65), montaż na słupie o wysokości 4 m, zasilanie 230V, barwa światła 4000 K
- ŁK — Proj. stacja ładowania pojazdów elektrycznych 22kW
- Proj. złącze kablowe
- Przekładka kabla średniego napięcia 15kW (wg. odrębnego opracowania)

Insfrastruktura telekomunikacyjna:
- t — Proj. trasa kanalizacji teletechnicznej w rurze osłonowej DVK110
- tk — Proj. studnia kanalizacji teletechnicznej
- Istniejące odcinki kablowe do likwidacji (kanalizacja, studnie, kable)
- Dodatkowa osłona w postaci rury ochronnej PCV160, na przecięciach kanalizacji teletechnicznej z drogami;
- Istniejąca trasa kanalizacji teletechnicznej wykorzystana w bierzącym projekcie do prowadzenia nowego okablowania
- Proj. kamera monitoringu CCTV
- AP18-PTZ — Proj. punkty dostępowy sieci WiFi (okablowanie układane/mocowane na/ do konstrukcji wiaty)
- LPD-PZT1 — Lokalny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy teletechnicznej zewnętrznej instalowanej na fundamencie betonowym
- Twy / Twj — Terminal wjazdowy i wyjazdowy systemu parkingowego
- Gniazdo RJ45, IP min. 44, do podłączenia tablicy wyników

Przyłącza nie objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgodnie z Art. 29a Prawa Budowlanego

Uwagi:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji;
- Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach;
- Niniejszy rysunek jest chroniony prawem autorskim;
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie;

Poziom parteru ±0,00 = 127,70 m n.p.m.

Należy przeciąć istniejącą linię światłowodową 128-włóknową prowadzoną w studni kablowej(z rezerwą) i wprowadzić do szafki telekomunikacyjnej.
Wykorzystując dwa przewody 12 włóknowe lini światłowodowej, przyłączyć nowy, projektowany światłowód obiektu WOS.

Hala Sportowa.
Istniejącą Centralę SSP w Hali Sportowej połączyć z projektowaną Centralą SSP w budynku WOS światłowodem certyfikowanym p.poż.

Istniejąca studnia telekomunikacyjna posiadająca rezerwowe włókna światłowodowe do wykorzystania na cele przyłączenia projektowanego obiektu.

Istniejąca kanalizacja teletechniczna do wykorzystania.
Kable teleinformatyczne biegnące obecnie w kanalizacji do demontażu.

1. ZASILANIE POMPOWNI z ZK-4a/1 - YKXs 5x16
1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW COS. - YAKXS 4x240
1. ODTWORZENIE LINII ZASILAJĄCEJ RELACJI ROZDZ. RG -> Z-1a nr 27 - YAKXS 4x120
1. ZASILANIE SŁUPÓW OŚW. OD 70/1.n DO 80/1.n Z ROZDZIELNI SO-1 - YAKXs 4x35
2.ZASILANIE SKRZYNKI LPD-PZT4 Z ROZDZIELNI RG - YKXs 5x6
1. ZASILANIE SŁUPÓW OŚW. od 61/1.n do 63/4.n Z SO-1 - YAKXs4x35
2. ZASILANIE SKRZYNEK LPD-PZT2,3 Z ROZDZ. RG - YKXs 5x16
3. ZASILANIE SZLABANÓW Z ROZDZ. RG - YKXs 5x6
1. ZASILANIE SŁUPÓW OŚ od 61/1.n do 63/4.n Z SO-1 - YAKXs 4x35
1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW COS. - YAKXS 4x240
2. ZASILANIE SŁUPÓW OŚ od 61/1.n do 63/4.n Z SO-1 - YAKXs 4x35
1. ODTWORZENIE LINI ZASILAJĄCEJ RELACJI ROZDZ. RG -> Z-4a nr 30 - YAKXs 4x70
1. ODTWORZENIE LINII ZASILAJĄCEJ RELACJI ROZDZ. RG -> Z-4a nr 30 - YAKXs 4x70
ZŁĄCZA SŁUPA 62/2.n - YAKXs 4x25
2. ODTWORZENIE LINII ZASILAJĄCEJ RELACJI ROZDZ. RG -> Z-4a nr 30 - YAKXs 4x70
1. ZASILANIE SŁUPÓW OŚW. OD 70/1.n DO 80/1.n Z ROZDZIELNI SO-1 - YAKXs 4x35
2.ZASILANIE SKRZYNKI LPD-PZT4 Z ROZDZIELNI RG - YKXs 5x6
1. ODTWORZENIE ZASILANIA OBIEKTU OGNISKA Z PROJEKTOWANEGO ZK(WOS) nr 2 DO ZK-29 - YAKXx 4x25
1. ZASILANIE STACJI ŁADOWANIA - YKXS 5x25
2. ODTWORZENIE ZASILANIA OBIEKTU OGNISKA Z PROJEKTOWANEJ ZK(WOS) nr2 DO ZK-29 - YAKXs 4x25
1. ZASILANIE POMPOWNI PKS Z ZK(WOS) nr 2 - YKXS 5x10
1. ZASILANIE POMPOWNI PKD2 Z ZK(WOS) nr 1 - YKXS 5x16
1. KABEL ZASILAJĄCY PROJ. ZK-SZR - ZK(WOS) nr2 - YAKXS 4x70
1. ZASILANIE OŚW DALI(SŁUPY od 81/1.n do 81/2.n) Z ROZDZ. BUD. WOS - YKXs 5x6 + YKY 3x2,5
1. ZASILANIE OŚW DALI(SŁUPY od 82/1.n do 82/6.n) Z ROZDZ. BUD. WOS - YKXs 5x6 + YKY 3x2,5
2. ZASILANIE LPD-PZT1 Z ROZDZ. BUD. WOS - YKXs 5x6
ZASILANIE ZADASZENIA BOISK - YKXs 5x16
ZK(WOS) nr 1
ZK(WOS) nr 2
ZK-SZR
AGREGAT
rozprężenie w studni dc18
proj. pompownia PKD2
proj. pompownia PKS
Demontaż szafki SO-7 i trasy kablowej i przeniesienie w nowe miejsce(wykorzystać istn. okablowanie). Nowy kabel doprowadzić od słupa 74/1.n do szafki SO-7.
istn. K–12 – do demontażu
istn. P–12 – do demontażu
istn. N–12 – do demontażu
istn. Kg–12 do demontażu
istn. ZK-nr 27
istn. ZK- nr30
istn. linia napowietrzna SN 15kV - do demontażu
proj. linia SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm² dł. 353m (trasa 328m)
istn. kabel YAKY 4x120mm² ze st. 8-278
proj. linia SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120mm² dł. 353m (trasa 318m)
proj. stacja transf. kontenerowa MRw-b1 20/630
istn. kabel typu YAKXS 4x120mm² do ZE 1864 przekżdyć na odc. 138m
Terminal wjazdowy systemu parkingowego
Szlaban LSm + moduł pocz. sterowany z SSP bud. WOS
Trasa sieci teletechnicznej: Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany
Trasa sieci teletechnicznej: LPD-PZT2 -> Terminal wyjazdowy Twy /UTP kat. 6 żelowany Terminal wyjazdowy Twy -> Szlaban/Okablowanie systemowe
Trasa sieci teletechnicznej: Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J GPD -> LPD-PZT2 -> Kamera KZ22/UTP kat. 6 żelowany Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany
Trasa sieci teletechnicznej: LPD-PZT2 -> LPD-PZT3/światłowód SM 8J
Trasa sieci teletechnicznej: Istn. studnia przyłączeniowa -> GPD/ Światłowód SM 24J LPD-PZT1 -> LPD-PZT2/Światłowód SM 8J GPD -> LPD-PZT2 -> Kamera KZ22/UTP kat. 6 żelowany Proj. Centr. SSP -> Istn. Centr. SSP w Hali Sportowej/Światłowód certyfikowany