



Zestawienie powierzchni (na podstawie normy PN-ISO 9836)				
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. usługowa [m ²]	Pow. ruchu [m ²]	Pow. użytkowa [m ²]
1A-101	Komunikacja		75.5125	
1A-102a	Szatnia nr 1			31.66
1A-102b	Umywalnia nr 1			14.97
1A-102c	WC nr 1			14.47
1A-103a	WC męski – przedsionek			4.72
1A-103b	WC męski			7.4130
1A-104	WC dla os. ze szczególnymi potrzebami			5.97
1A-105a	WC damski – przedsionek			4.77
1A-105b	WC damski			7.46
1A-106a	Szatnia nr 2			31.66
1A-106b	Umywalnia nr 2			14.47
1A-106c	WC nr 2			15.01
1A-107	Pomieszczenie gospodarcze			9.28
1A-108	Serwerownia	31.16		
1A-109	Pomieszczenie hydrofora	26.78		
1a-110	Pomieszczenie elektryczne	4.68		
1A.K1	Klatka schodowa		17.52	
1A.T1	Szacht techniczny	4.38		
1A.T2	Szacht techniczny	3.08		
1A.W1	Szyb windy		4.38	
1B-101	Komunikacja		84.59	
1B-102a	Sala treningowa – podnoszenie ciężarów			242.68
1B-102b	Sala treningowa – boks			242.89
1B-102c	Sala treningowa – sifownia			238.60
1B-102d	Magazyn podręczny			52.90
1B-102e	Magazyn podręczny – antresola			34.45
1B.K1	Klatka schodowa		17.52	
1B.T1	Szacht techniczny	4.30		
1B.T2	Szacht teletechniczny	0.5000		
1B.W1	Szyb windy	12.22		
		87.10	199.52	973.37
Powierzchnia netto [m ²]		1259.99		

- UWAGI:
- PRZEWODY PEX NALEŻY UKŁADAĆ W WARSTWIE IZOLACYJNEJ WYLEWKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
 - PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ POPRZECZ ZASTOSOWANIE PRZEJŚĆ OGNIOOCHRONNYCH.
 - PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ WARSTWY PODŁOGOWE NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.
 - NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI.
 - PODPARCIE PRZEWODÓW WENATRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ UCHWYTÓ I ZAWIESI SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKU GDY NIEMA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STAŁOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU ODBIORNIKÓW .
 - ODPWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH.
 - PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ W SOBOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY SAMOKOMPENSACJĘ WYDŁUŻEK TERMICZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
 - PODŁOGI WYKONYWANE INSTALACJI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ ZASTOSOWANIE PODPÓR STAŁYCH I PRZESUWNYCH ZGODNIE Z ZLECENIAMI PRODUCENTA RUR.
 - NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH SZYSTKIE PRZEBICIA I BRUŻDOWANIA NALEŻY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I WYGŁADZIĆ ŚCIANY.
 - RYŚUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 - PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓLWIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMOGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.
 - ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEŻY PRZYJAĆ WSZYSTKO CO ZOSTAŁO NARYSOWANE, OPISANE, OBJĘTE PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWDIOWEGO WYKONANIA INSTALACJI ORAZ PRAWDIOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.
 - W ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY JEDNEJ CZĘŚCI INSTALACJI NALEŻY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTAŁYCH CZĘŚCI INSTALACJI. DO ZAKRESU PRAC I MATERIAŁÓW NALEŻY RÓWNIEŻ PRZEWIDZIEĆ UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AŻ DO KOŃCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PRÓB, PRZEPŁUKAŃ, NAPEŁNIEŃ INSTALACJI ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNĄ POTRZEBNĄ DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
 - WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESYTY I DOPUSZCZENIA.
 - WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANA.
 - WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.



Nr1 - Budynek sportowo-treningowy
Nr2 - Przysięgła boisk zewnętrznych
Nr3 - Budynek higieniczny - sanitarny

Nr1



Poziom parteru ±0,00 = 127,80 m n.p.m.

Objekt: Budowa budynku sportowo-treningowego, budynku zaplecza sanitarnego oraz przysięgła boisk zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 342/4, obręb Głizdyko					ARP MANECKI ARCHITEKCI S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6782574408 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70				
FUNKCJA		NAZWISKO mgr inż. arch. M. MANECKI	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu w Głizdyko Ul. Montuskiej 22, 11-500 Głizdyko		mgr inż. S. GUBALA	MPOA 038/2009	Architektura		Treść rysunku: RZUT DACHU "SALE TRENINGOWE" CO			
Współpraca projektowa			MAP/0228/POOS/13	Inst.Sanitarnie		Skala: 1:100 Nr rysunku: S-CO-05			
Data: LISTOPAD 2024		Sprawdzający	mgr inż. M. KUSAK	MAP/0476/PWBS/19	Inst.Sanitarnie				